

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρ ησης	Μονάδα Μέτρησ ης	Ποσότητ α	Τιμή Μονάδας (ΕΥΡΩ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	Οικοδομικές Εργασίες								
1.1	Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές								
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής	10.07.01	1	ΟΙΚ 1136	ton.km	1.500	0,35	525	
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	10.04	2	ΟΙΚ- 1127	ton x 10 m	150	2	300	
	Σύνολο 1.1 Μεταφορές							825	825
1.2	Καθαιρέσεις								
1	Καθαίρεση επιστρώσεων τοιχών παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.21.01	3	ΟΙΚ- 2238	m ²	600	4,5	2700	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	4	ΟΙΚ- 2252	m ²	250	5,6	1400	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	5	ΟΙΚ- 2275	m ²	300	16,8	5040	
4	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	22.53	6	ΟΙΚ- 2275	m ²	600	5,6	3.360	
	Σύνολο 1.2 Καθαιρέσεις							12.500	12.500
1.3	Σιδηρουργικά Διάφορα								
	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	61.30	7	ΟΙΚ 6118	kg	600	3,1	1860	
	Σύνολο 1.3 Σιδηρουργικά Διάφορα							1860	1860
1.4	Κατασκευές από Αλουμίνιο								
1	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m ²	65.01.01	8	ΟΙΚ 6501	m ²	250	145	36250	

2	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	65.05	9	OIK 6502	m ²	75	175	13125	
Σύνολο 1.4 Κατασκευές από Αλουμίνιο								49375	49375
1.5	Επιστρώσεις – Επενδύσεις								
1	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ) με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm με χρήση κονιαμάτων	73.31.01	10	OIK 73.31	m ²	185	50,5	9342,5	
Σύνολο 1.5 Επιστρώσεις – Επενδύσεις								9342,5	9342,5
1.6	Υαλουργικά								
1	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm,	76.27.03	11	OIK 7609.2	m ²	250	84	21000	
Σύνολο 1.6 Υαλουργικά								21000	21000
1.7	Χρωματισμοί								
1	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	77.17.01	12	OIK 7737	m ²	650	3,4	2210	
2	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	77.30	13	OIK 7735	m ²	650	2,25	1462,5	
3	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	14	OIK 7785.1	m ²	650	9	5850	
Σύνολο 1.7 Χρωματισμοί								9522,5	9522,5
1.8	Διακοσμήσεις – Ειδικές Καλύψεις								

1	Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου	78.51	15	OIK 7809	m ²	600	50,5	30300	
Σύνολο 1.8 Διακοσμήσεις – Ειδικές Καλύψεις								30300	30300
1.9	Μονώσεις Υγρασίας – ήχου - Θερμότητας								
1	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.	79.55	16	OIK 7934	m ²	550	14	7700	
2	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	79.37	17	OIK 7936	mm	10	11,2	112	
3	Εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, αντιμυχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως	79.70.01	18	OIK 7744	m ²	550	20,2	11110	
Σύνολο 1.9 Μονώσεις Υγρασίας – ήχου – Θερμότητας								18922	18922
Σύνολο 1 Οικοδομικές Εργασίες									153.647
								Άθροισμα	153.647
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)	27656,46
								Άθροισμα	181.303,46
								Απρόβλεπτα (15%)	27.195,52
								Άθροισμα	208.498,98

Πρόβλεψη Αναθεώρησης	0,00
Απολογιστικά - Διαχείριση ΑΕΚΚ	1.501,02
Άθροισμα	210.000
ΦΠΑ (24%)	50.400
Γενικό Σύνολο	260.400