

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ**

**ΕΡΓΟ: "Ασφαλτοστρώσεις και
αποκαταστάσεις οδών
Δήμου Φαρσάλων"**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρώην
ΣΑΤΑ)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 350.000,00 €

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- 1) Κοπή Ασφαλτοτάπητα:
 $20 + 20 + 10 + 10 + 20 + 50 = 130$
- 2) Γενικές εκσκαφές:
Ρήγαιο $100 \times 6,00 \times 0,30 = 180$ κμ
Φωλιές $100 \times 2,00 \times 0,30 = 60$ κμ
Δασόλοφο $40 \times 6,00 \times 0,30 = 72$ κμ
Βασιλικά $50 \times 6,00 \times 0,30 = 90$ κμ
 402 κμ
- 3) Δάνεια Επίλεκτων:
Ρήγαιο $100 \times 6,00 \times 0,20 = 120$ κμ
Φωλιές $100 \times 2,00 \times 0,20 = 40$ κμ
Δασόλοφο $40 \times 6,00 \times 0,20 = 48$ κμ
Βασιλικά $50 \times 6,00 \times 0,20 = 180$ κμ
 388 κμ
- 4) Υπόβαση οδοστρώσις:
 $60 + 20 + 24 + 30 + 120 = 254$ κμ
- 5) Βάση οδοστρώσις:
 130 κμ
- 6) Φρεζάρισμα Οδών:
 $500 \times 6,00 = 3000$ τμ (Βασιλικά)
- 7) Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη:
 $3000 + 1000 + 1000 = 5000$
- 8) Ασφαλτική Προεπάλειψη:
 $500 + 1500 + 900 + 400 + 4200 + 6000 = 13500$
- 9) Ασφαλτική Στρώση συμπυκνωμένου πάχους $0,04$ μ:

$$500 + 3000 + 1500 + 900 + 400 + 1000 + 1000 + 500 + 700 + 500 + 600 + 500 + 1100 + 6000 = 18200$$

10) Ασφαλτική Στρώση μεταβλητού πάχους:

100 μ

Φάρσαλα, 18/11/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΙΑΠΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ